



Preisliste Frischbeton 2022

gültig ab 01. Februar 2022

**Tanken Sie bei uns
Betonart und -menge
je nach Bedarf!**

Beton selber zapfen

Anwendungen*:

- Tragschichten, Streifenfundamente
- Setzen von Randsteinen, Bordsteinen, Natursteinpflaster
- Setzen von Zaunpfählen, Pfosten, Straßen- und Hinweisschilder, Gartentore
- Dränbeton für wasserdurchlässige Tragschichten

*Der Beton ist nicht für statisch relevante Anwendungen geeignet.

ÖFFNUNGSZEITEN 2022

März bis Oktober

Montag bis Freitag 7.30 - 17.00 Uhr

November bis Februar

Montag bis Freitag 7.30 - 16.30 Uhr

samstags immer: 8.00 - 12.00 Uhr



In der Alböhn 9 · 35510 Butzbach · www.gerhardt-bauzentrum.de

Bauzentrum

Gerhardt

Preisliste Frischbeton 2022 gültig ab 1. Februar 2022

inkl. Mehrwertsteuer

Sorte	Größtkorn	Bezeichnung	Verwendungsbereich	Eigenschaften	Preis pro m ³ 150- 250 Liter	Preis pro m ³ 251 – 500 Liter	Preis pro m ³ 501 – 750 Liter	Preis pro m ³ 751 - 1000 Liter	Preis pro m ³ Ab 1001 Liter
01	8mm	C12/15, F1, X0 GK8	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	228,48	222,53	216,58	210,63	204,68
02	8mm	C12/15, F1, X0 GK8 mit Verzögerer	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit	236,81	230,86	224,91	218,96	213,01
03	8mm	C20/25, F1, X0 GK8	Tragschichten, Streifenfundamente, Estrich, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	234,4	228,48	222,53	204,68	210,63
04	8mm	C20/25, F1, X0 GK8 mit Verzögerer	Tragschichten, Streifenfundamente, Estrich, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit	243,36	236,81	231,46	216,58	219,56
05	16mm	C12/15, F1, X0 GK16	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	211,23	217,18	211,23	205,28	199,33
06	16mm	C12/15, F1, X0 GK16 mit Verzögerer	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit	223,13	226,10	220,15	202,30	196,35
07	16mm	C20/25, F1, X0 GK16	Tragschichten, Streifenfundamente, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	217,18	223,13	217,18	214,20	205,28
08	16mm	C20/25, F1, X0 GK16 mit Verzögerer	Tragschichten, Streifenfundamente, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit	229,08	232,05	226,10	220,15	214,20
10	16mm	Dränbeton C12/15, F1, X0 GK16	Dränbeton für wasserdurchlässige Tragschichten, nur begehbar	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	223,13	217,28	211,23	205,28	199,33

Vorgenannte Preise verstehen sich brutto inkl. der gültigen Mehrwertsteuer. Preise gültig ab 1. Februar 2022 bei Abholung in 35510 Butzbach, In der Alböhn 9

Der Beton wird erdfeucht (steif) mit oder ohne Verzögerer verladen.

Stand: 05.01.2022

C12/15 bzw. C20/25	Druckfestigkeitsklasse N/mm²
F1	Konsistenz „steif“
X0	Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko
GK 8	Größtkorn 8mm
GK16	Größtkorn 16mm

