



# Preisliste Frischbeton 2023

gültig ab 1. März 2023

**Tanken Sie bei uns  
Betonart und -menge  
je nach Bedarf!**



**Beton selber zapfen**

## Anwendungen\*:

- Tragschichten, Streifenfundamente
- Setzen von Randsteinen, Bordsteinen, Natursteinpflaster
- Setzen von Zaunpfählen, Pfosten, Straßen- und Hinweisschilder, Gartentore
- Dränbeton für wasserdurchlässige Tragschichten

\*Der Beton ist nicht für statisch relevante Anwendungen geeignet.

## ÖFFNUNGSZEITEN 2023

März bis Oktober

Montag bis Freitag 7.30 - 16.30 Uhr

November bis Februar

Montag bis Freitag 7.30 - 16.00 Uhr

**samstags immer: 8.00 - 12.00 Uhr**



In der Alböhn 9 · 35510 Butzbach · [www.gerhardt-bauzentrum.de](http://www.gerhardt-bauzentrum.de)

**Bauzentrum  
Gerhardt**



## Preisliste Frischbeton 2023 gültig ab 1. März 2023 inkl. Mehrwertsteuer

Sorte	Größtkorn	Bezeichnung	Verwendungsbereich	Eigenschaften	Preis pro m <sup>3</sup> 150- 250 Liter	Preis pro m <sup>3</sup> 251 – 500 Liter	Preis pro m <sup>3</sup> 501 – 750 Liter	Preis pro m <sup>3</sup> 751 - 1000 Liter	Preis pro m <sup>3</sup> Ab 1001 Liter
1	8mm	C12/15, F1, X0 GK8	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>285,60</b>	<b>273,70</b>	<b>267,75</b>	<b>261,80</b>	<b>255,85</b>
2	8mm	C12/15, F1, X0 GK8 mit Verzögerer	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>ca. 3 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>295,12</b>	<b>283,22</b>	<b>277,27</b>	<b>271,32</b>	<b>265,37</b>
3	8mm	C20/25, F1, X0 GK8	Tragschichten, Streifenfundamente, Estrich, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>292,74</b>	<b>280,84</b>	<b>274,89</b>	<b>268,94</b>	<b>262,99</b>
4	8mm	C20/25, F1, X0 GK8 mit Verzögerer	Tragschichten, Streifenfundamente, Estrich, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>ca. 3 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>301,67</b>	<b>289,77</b>	<b>283,82</b>	<b>277,87</b>	<b>271,92</b>
5	16mm	C12/15, F1, X0 GK16	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>281,44</b>	<b>269,54</b>	<b>263,59</b>	<b>257,64</b>	<b>251,69</b>
6	16mm	C12/15, F1, X0 GK16 mit Verzögerer	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>ca. 3 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>278,46</b>	<b>266,56</b>	<b>260,61</b>	<b>254,66</b>	<b>248,71</b>
7	16mm	C20/25, F1, X0 GK16	Tragschichten, Streifenfundamente, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>287,39</b>	<b>275,49</b>	<b>269,54</b>	<b>263,59</b>	<b>257,64</b>
8	16mm	C20/25, F1, X0 GK16 mit Verzögerer	Tragschichten, Streifenfundamente, <b>unbewehrte Bauteile</b>	normal/ erdfeucht <b>ca. 3 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>296,31</b>	<b>284,41</b>	<b>278,46</b>	<b>272,51</b>	<b>266,56</b>
10	16mm	<b>Dränbeton</b> C12/15, F1, X0 GK16	<b>Dränbeton</b> für wasserdurchlässige Tragschichten, nur begehbar	normal/ erdfeucht <b>1-2 Stunden</b> Verarbeitungszeit	<b>281,44</b>	<b>269,54</b>	<b>263,59</b>	<b>257,64</b>	<b>251,69</b>

**Vorgenannte Preise verstehen sich brutto inkl. der gültigen Mehrwertsteuer. Preise gültig ab 1. März 2023 bei Abholung in 35510 Butzbach, In der Alböhn 9.**

Der Beton wird erdfeucht ( steif ) mit oder ohne Verzögerer verladen.

C12/15 bzw. C20/25	Druckfestigkeitsklasse N/mm <sup>2</sup>
F1	Konsistenz „steif“
X0	Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko
GK 8	Größtkorn 8mm
GK16	Größtkorn 16mm