



Preisliste Frischbeton 2025

Beton selber zapfen

**Tanken Sie bei uns
Betonart und -menge
je nach Bedarf!**



Anwendungen*:

- Tragschichten, Streifenfundamente
- Setzen von Randsteinen, Bordsteinen, Natursteinpflaster
- Setzen von Zaunpfählen, Pfosten, Straßen- und Hinweisschilder, Gartentore
- Dränbeton für wasserdurchlässige Tragschichten

*Der Beton ist nicht für statisch relevante Anwendungen geeignet.



In der Alböhn 9 · 35510 Butzbach · www.gerhardt-bauzentrum.de

**Bauzentrum
Gerhardt**

Sorte	Größtkorn	Bezeichnung	Verwendungsbereich	Eigenschaften	Preis pro m ³ 150- 250 Liter	Preis pro m ³ 251 – 500 Liter	Preis pro m ³ 501 – 750 Liter	Preis pro m ³ 751 - 1000 Liter	Preis pro m ³ Ab 1001 Liter
1	8mm	C12/15, F1, X0 GK8	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	228,48	222,53	216,58	210,63	204,68
2	8mm	C12/15, F1, X0 GK8 mit Verzögerer	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit	236,81	230,86	224,91	218,96	213,01
3	8mm	C20/25, F1, X0 GK8	Tragschichten, Streifenfundamente, Estrich, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	234,43	228,48	222,53	204,68	210,63
4	8mm	C20/25, F1, X0 GK8 mit Verzögerer	Tragschichten, Streifenfundamente, Estrich, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit	243,36	236,81	231,46	216,58	219,56
5	16mm	C12/15, F1, X0 GK16	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	211,23	217,18	211,23	205,28	199,33
6	16mm	C12/15, F1, X0 GK16 mit Verzögerer	Streifenfundamente, setzen von Natursteinen, Randsteinen, Zäune, Tore, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit	223,13	226,1	220,15	202,3	196,35
7	16mm	C20/25, F1, X0 GK16	Tragschichten, Streifenfundamente, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	217,18	223,13	217,18	214,2	205,28
8	16mm	C20/25, F1, X0 GK16 mit Verzögerer	Tragschichten, Streifenfundamente, unbewehrte Bauteile	normal/ erdfeucht ca. 3 Stunden Verarbeitungszeit	229,08	232,05	226,1	220,15	214,2
10	16mm	Dränbeton C12/15, F1, X0 GK16	Dränbeton für wasserdurchlässige Tragschichten, nur begehbar	normal/ erdfeucht 1-2 Stunden Verarbeitungszeit	223,13	217,28	211,23	205,28	199,33

Vorgennannte Preise verstehen sich brutto inkl. der gültigen Mehrwertsteuer. Preise gültig bei Abholung in 35510 Butzbach, In der Alböhn 9.

Der Beton wird erdfeucht (steif) mit oder ohne Verzögerer verladen.

C12/15 bzw. C20/25	Druckfestigkeitsklasse N/mm ²
F1	Konsistenz „steif“
X0	Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko
GK 8	Größtkorn 8mm
GK16	Größtkorn 16mm